

# Opis inwestycji

1. **Nazwa/tytuł zadania** – przebudowa drogi gminnej - ulicy Ceynowy – odcinek II – ciąg główny ulicy Ceynowy od ulicy Średniej do ulicy Łąkowej.

## 2. **Zakres inwestycji**

### 1) branża drogowa:

- Przebudowa dwukierunkowej jezdni - 220,40 m.
- Przebudowa obustronnych chodników dla pieszych.
- Budowa lewostronnie zatoki postojowej.
- Budowa prawostronnie pasa zieleni.
- Przebudowa istniejących zjazdów do posesji.
- Zmiana i/lub uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego.
- Regulacja wysokościowa wjazdów i pokryw infrastruktury podziemnej.

### 2) branża sanitarna:

#### a) sieć wodociągowa

- Sieć wodociągowa z rur PE100PN10  $\varnothing$ 110x6,6mm SDR17 - L=199,40m.
- Przyłącza wodociągowe z rur PE100PN10  $\varnothing$  63x3,8mm oraz  $\varnothing$  40x2,4mm SDR17 - L=117,5 m.
- Hydrant ppoż. nadziemny DN80mm, kolumna nierdzewna - 2 szt.

#### b) sieć kanalizacji deszczowej

- Kanał deszczowy z rur PVC 315×9,2mm, SN 8 - 162,00 m.
- Przykanaliki deszczowe z rur PVC 160×4,7mm, SN 8 - 29,00 m.
- Wpusty deszczowe betonowe 500mm z osadnikiem h=0,5m - 10,00 szt.
- Studnie kanalizacji deszczowej systemowe 600mm - 8 szt.

## 3. **Terminy**

- termin przekazania placu budowy - w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy tj. od dnia 08.12.2020 r..
- umowny termin zakończenia robót - 30.06.2021 r.

## 4. **Finansowanie**

– umowny koszt wykonania robót - 717 746,72 zł, w tym: 88 634,65 zł płatne przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji "EKOWIK" Sp. z o.o. z wykonanie robót budowlanych związanych z budową przyłączy i sieci wodociągowej.

5. **UWAGI** – Realizacja zadania objęta jest dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.